







香港中銀大廈63F辦公室答疑清單

序号	区域	问题描述	图纸截图	现场照片	图纸编号	问题答复	备注
1	多功能厅	1. 01立面格栅造型，是30mm，隔10mm 2. 节点是：是30mm，隔5mm。 3. 物料书：20*30mm，间隔10mm 以上三点描述不统一			EL-01	以物料尺寸为准，同步调整图纸。	
2	大会议室	1. 天花02节点图，F-MT-01黑色不锈钢 以上30mm侧边是否增加不锈钢			DY-01	侧边无需增加不锈钢。	
3	多功能厅	1. 踢脚：60*10mm. 建议：60*12mm，方便收格栅				踢脚线要与格栅平齐。	
4	多功能厅	1. 格栅材质：防火板，段面手工贴后期存在质量隐患 建议：接近色实色油漆收口				格栅顶部增加同色金属收边条，同步调整图纸。	
5	大会议室	1. 会议包柱为镜面不锈钢 建议：镜面不锈钢增加分缝处，蜂窝铝复合				对应底部窗框处增加分缝线，背面基层可选用蜂窝铝。	